

{besps}planeamientoobrasyserviciospublicos30062019|width=215|height=382{/besps}

Maquinaria y camiones municipales estuvieron acopiando tosca para las tareas de levantamiento del tramo de la escuela primaria N° 12, que son realizadas por la empresa UTE Río Salado. También se colocó a través de la empresa Leymer, suelo estabilizado (1.500 metros) en el alteo del río Salado desde el viejo puente de hierro hacia el lado de San Miguel del Monte. Este suelo estabilizado es una mezcla de piedra del tamaño 0/30 con un 10% de tierra del lugar (la piedra va mezclada del tamaño 0 hasta el 30 que son de 30 milímetros).

Posteriormente se realizarán los trabajos desde el puente hacia Carlos Beguerie, que serán 2.000 metros de suelo estabilizado.